

	理事長	事務局長	検算	設計

設計書

工事名称

(令和7年度就学前教育・保育施設整備交付金申請事業)
社会福祉法人はなさき仙北
角館こども園エアコン更新工事

総工事費

工事内容

空調機器更新工事
(室外機2台、室内機6台)

1式

内訳明細書

No. 1

[illegible]

内訳明細書

No.2

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
社会福祉法人はなさき仙北角館こども園エアコン更新工事						
空調機器更新工事						
空冷ヒートポンプ式パッケージ エアコン 室外機(マルチタイ プ)	冷房:28.0KW 暖房:31.5KW	2.0	台			事務室系統用
分岐管キット		1.0	セット			
SUS製防雪フード		1.0	セット			
防振架台	室外機用	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式パッケージ エアコン 室内機(マルチタイ プ)	冷房:2.8KW 暖房:3.2KW 天井カセット形(4方向吹出し)	1.0	台			休憩・更衣室用
空冷ヒートポンプ式パッケージ エアコン 室内機(マルチタイ プ)	冷房:14.0KW 暖房:16.0KW 天井カセット形(4方向吹出し)	2.0	台			事務室用
空冷ヒートポンプ式パッケージ エアコン 室内機(マルチタイ プ)	冷房:16.0KW 暖房:18.0KW 天井カセット形(4方向吹出し)	1.0	台			乳児室用
標準パネル	天井カセット形(4方向吹出し)	4.0	枚			
パッケージエアコン 室内機(マ ルチタイプ)	冷房:2.2KW 暖房:2.5KW 2方向天井カセット形	2.0	台			医務室用 沐浴室用
カセット用化粧パネル	天井カセット形(2方向吹出し)	2.0	枚			
MAスマートリモコン		6.0	個			
冷媒管・継手・接合材		1.0	式			
ドレン管・継手・接合材		1.0	式			
室内機吊り込み・パネル取付		6.0	台			
架台・室外機据付		2.0	台			
配管・通信制御ケーブル接続		1.0	式			
電源ケーブル接続		1.0	式			
加圧試験・真空引き		1.0	式			
冷媒追加充填		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			

内訳明細書

No.3

[illegible]